TRECHO "C"	PV		RUA	EXT. (m)	LARGURA TOTAL DA DO LEITO CARROÇÁVEL	COTA TERRENO		PROF. PV A MONTANTE	COTA DE PROJETO		PROF. PV A JUSANTE	DECLIVIDADE DA RUA	DECLIV. DA TUBULACAO	COEF.ESCOAM. SUPERFICIAL	INTENSIDADE DE CHUVA DE PROJETO	ÁREA DO TRECHO	AREA ACUM.	INTENSIDADE DE PRECIP.	DEFLUVIO DIRETO NA AREA	DIAMETRO CALCULADO	DIAMETRO ADOTADO	VELOCIDADE NA TUBULAÇÃO			VAZAO MÁXIMA NA TUBULACAO À SEÇÃO 0,9D	TEMPO DE ESCOAMENTO			LÂMINA LÍQUIDA Y/D							
	MONTANTE	JUSANTE				A MONTANTE	A JUSANTE		A MONTANTE	A JUSANTE												MINIMA	NO TRECHO	A SEÇÃO PLENA		ATE MONT.	NO TRECHO	ATE JUSANTE							
						m	m		(m)	(m)		m/m	m/m	%	mm/h	Há	Há	L / s * Há	m3/s	m	m	m/s	m/s	m/s	m3/s	min	min	min	m			diam. 400	diam. 600	diam. 800	diam. 1000	diam. 1200	diam. 1500
	1	1	2	7	20,00	9,00	49,00	44,00	0,90	48,100	43,100	0,90	0,250	0,250	60,00	164,72	2,931	2,93	457,56	0,80	0,37	**0,60**	0,021	0,148	0,206	0,063		2,25	2,25	0,22	0,25000		-	20,00	-	-	-	-
	2	2	3	7	121,00	9,00	44,00	31,00	0,90	43,100	30,100	0,90	0,107	0,107	60,00	164,72	1,249	4,18	457,56	1,15	0,49	**0,60**	0,025	0,118	0,135	0,041	2,25	17,08	19,33	0,40	0,10744		-	121,00	-	-	-	-
	3	3	4	7	100,00	9,00	31,00	28,00	0,90	30,100	27,100	0,90	0,030	0,030	60,00	164,72	-	4,18	457,56	1,15	0,62	**0,60**	0,030	0,073	0,071	0,022	19,33	22,78	42,11	0,65	0,03000		-	100,00	-	-	-	-
	4	4	5	7	81,00	9,00	28,00	28,00	0,90	27,100	26,500	1,50		0,007	60,00	164,72	-	4,18	457,56	1,15	0,81	**0,80**	0,036	0,043	0,043	0,023	42,11	31,17	73,28	0,82	-		-	-	81,00	-	-	-
	5	5	6	7	100,00	9,00	28,00	27,00	0,90	27,100	25,500	1,50	0,010	0,016	60,00	164,72	-	4,18	457,56	1,15	0,70	**0,80**	0,032	0,058	0,063	0,034	73,28	28,83	102,12	0,61	0,01000		-	-	100,00	-	-	-