

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTARIA

EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO LOCALIDADE DE FORMIGUEIRO

BDI= 23,27%

Item	SINAPI	Descrição	Um.	Quant	Valor Unitário		Valor Total
					SEM BDI	COM BDI	COM BDI
1.0	ago/20	Pavimentação					
1.1	SICRO	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	Un.	2,00	R\$ 1.973,43	R\$ 2.432,65	R\$ 4.865,30
1.2	99814	Limpeza, variação de superfície	m²	5.415,00	R\$ 1,47	R\$ 1,81	R\$ 9.801,15
1.3	96402	Pintura de Ligação RR-2-C Reperfilamento	m²	5.415,00	R\$ 1,69	R\$ 2,08	R\$ 11.263,20
1.4	Comp. I	Reperfilagem com CBUQ 2,00 cm compactados	ton	259,92	R\$ 319,86	R\$ 394,29	R\$ 102.483,86
1.5	96402	Pintura de Ligação RR-2-C Revestimento	m²	5.415,00	R\$ 1,69	R\$ 2,08	R\$ 11.263,20
1.6	Comp. I	Revestimento com CBUQ 3,00 cm compactados e lombada	ton	399,88	R\$ 319,86	R\$ 394,29	R\$ 157.668,69
1.7	93595	Transporte de C.B.U.Q em Via Revestimento primário DMT 15,0 km.	tonxkm	9.897,00	R\$ 0,96	R\$ 1,18	R\$ 11.678,46
1.8	93596	Transporte de C.B.U.Q em Via Pavimentada DMT 54,0 km.	tonxkm	35.629,20	R\$ 0,34	R\$ 0,42	R\$ 14.964,26
1.9	93176	Transporte de CAP - 420,0km	tonxkm	16.626,96	R\$ 0,47	R\$ 0,58	R\$ 9.643,64
TOTAL							R\$ 333.631,76
3.0		Sinalização	Un.	Quant			
3.1	72947	Sinalização Horizontal a Base de Resina Eixo - 12cm e Lombada	m²	103,80	R\$ 13,24	R\$ 16,32	R\$ 1.694,02
3.2	7696	Suporte Tubo Galvanizado 2"	m	12,00	R\$ 50,38	R\$ 62,10	R\$ 745,20
3.3	34723	Placa de Sinalização Chapa Aço Refletiva	m²	1,00	R\$ 693,00	R\$ 854,26	R\$ 854,26
TOTAL							R\$ 3.293,48
VALOR TOTAL DA RUA							R\$ 336.925,24

Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS, para mão de obra horista e mensalista - REGIME ONERADO

Nova Ramada, 14 de Outubro de 2020

Responsável Técnico
Jaíne Bianca Figur
Engenheira Civil CREA/RS245.505

Prefeito Municipal
Marcus Jair Bandeira