

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 SETOR DE LICITAÇÕES
 ANEXO I

PROPOSTA FINANCEIRA TOMADA DE PREÇOS 5/2013

Lote	Item	Quant.	Und	Especificação	Val. Unit.	Val. Total	Observação
1	1	1,00	Un	Execução do Projeto para construção de uma academia de saúde no Município de Nova Ramada			Valor dos Materiais R\$: Valor da Mão-de-Obra R\$:
1	2	2,00	Un	Adução e Adução de braços, confeccionados em tudo redondo com diâmetro de no mínimo de 3 1/2", em chapa de alumínio 14, pegadas emborrachadas apropriadas para uso externo e banco anatômico, com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e orifícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG			
1	3	3,00	Un	Along Flex - estrutura principal em tubo redondo diâmetro mínimo de 5" em chapa de alumínio 14, com estrutura secundária em tubos de diâmetro mínimo de 1 1/4", em chapa no mínimo 14, pegadas emborrachadas com borracha de alta resistência apropriada para uso externo, com base de ferro para fixação do equipamento com parafusos e orifícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG			
1	4	2,00	Un	Alongador três alturas (barras conjugadas), confeccionada em tubo de aço de diâmetro mínimo de 3", com travessas de diâmetro mínimo de 1 1/2", com paredes de espessura mínima de 2mm, dimensões aproximadas: 2,50m x 4,00m (altura x comprimento), com base de ferro para fixação do equipamento			

				com parafusos e ofícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG			
1	5	2,00	Un	Barras paralelas, estrutura principal em tubo redondo com diâmetro mínimo de 5", em chapa no alumínio 16 e barras em tubo redondo com diâmetro mínimo de 2" em chapa no mínimo 14, com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e ofícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG			
1	6	2,00	Un	Conjunto de argolas e trapézio, estrutura principal em tubos de aço carbono com diâmetro mínimo de 2,5", em chapa de espessura no mínimo 2mm e estrutura secundária em tubos de aço em carbono, com diâmetro mínimo de 2", em chapa de espessura no mínimo 2mm, sendo o trapézio e argolas em tubo de aço carbono 1"x2,00mm e corrente de 5,5mm, zincados a fogo e fixados a estrutura por parafusos francês de 3/8" zincados à fogo, com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e orifícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG			
1	7	2,00	Un	Elíptico mecânico, estrutura principal em tubo de ferro redondo com diâmetro mínimo de 5", em chapa no mínimo 14 e estrutura secundária em tubo redondo com diâmetro mínimo de 2", em chapa no mínimo 14, articulações com rolamentos blindados, cubos de no mínimo 2", pegadas emborrachadas apropriadas para uso externo e batente de borracha, com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e ofícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG			
1	8	2,00	Un	Espaldar, estrutura principal em tubos de ferro redondo com diâmetro mínimo de 5", em chapa no mínimo 16 e estrutura secundária em tubo redondo com diâmetro mínimo de 2", em chapa no mínimo 14, com base em ferro para fixação do			

				equipamento, com parafusos e orifícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG			
1	9	2,00	Un	Leg press duplo, estrutura principal em tubo de ferro redondo com diâmetro mínimo de 5", em chapa no mínimo 14, articulações com rolamentos blindados, cubos de no mínimo 2", pegadas emborrachadas apropriadas para uso externo e batente em borracha, com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e orifícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG			
1	10	3,00	Un	Prancha abdominal, estrutura principal em tubo redondo com diâmetro mínimo de 2", em chapa no mínimo 14 e estrutura secundária em prancha de madeira com dimensões 2,3mx0,40mx0,05m (comprimento x largura x altura), com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e orifícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG			
1	11	2,00	Un	Rodo dupla, estrutura principal em tubo de ferro redondo com diâmetro mínimo de 5", em chapa no mínimo 14 e estrutura secundária em tubo redondo com diâmetro mínimo de 2", com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e orifícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG			

Total Geral do Projeto R\$

EMPRESA:_____

NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL:_____

ASSINATURA/Nº CREA ENGENHEIRO RESPONSÁVEL_____