

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTARIA



REFORMA PRÉDIO POSTO DE SAÚDE

BDI incluso nos itens 24%

Item	SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unit	Preço BDI	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
							m. de obra	materiais	m. de obra	materiais	
1.0							PINTURA		R\$ 16.893,90	R\$ 25.363,90	R\$ 42.257,80
1.1	COMP	LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE PAREDE EXISTENTE	m²	2200,00	R\$ 2,14	R\$ 2,65	R\$ 1,06	R\$ 1,59	R\$ 2.332,00	R\$ 3.498,00	R\$ 5.830,00
1.2	COMP	LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA EXISTENTE (PORTAS E JANELAS)	m²	210,00	R\$ 2,14	R\$ 2,65	R\$ 1,06	R\$ 1,59	R\$ 222,60	R\$ 333,90	R\$ 556,50
1.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	2200,00	R\$ 1,86	R\$ 2,31	R\$ 0,92	R\$ 1,39	R\$ 2.024,00	R\$ 3.058,00	R\$ 5.082,00
1.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	2200,00	R\$ 9,80	R\$ 12,15	R\$ 4,86	R\$ 7,29	R\$ 10.692,00	R\$ 16.038,00	R\$ 26.730,00
1.5	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	210,00	R\$ 15,59	R\$ 19,33	R\$ 7,73	R\$ 11,60	R\$ 1.623,30	R\$ 2.436,00	R\$ 4.059,30
2.0							ELÉTRICO		R\$ 1.027,37	R\$ 4.109,48	R\$ 5.136,85
2.1	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	71,00	R\$ 58,35	R\$ 72,35	R\$ 14,47	R\$ 57,88	R\$ 1.027,37	R\$ 4.109,48	R\$ 5.136,85
3.0							REFORMA COBERTURA AMBULÂNCIA		R\$ 835,03	R\$ 1.020,75	R\$ 1.855,78
3.1	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m²	20,35	R\$ 38,46	R\$ 47,69	R\$ 21,46	R\$ 26,23	R\$ 436,71	R\$ 533,78	R\$ 970,49
3.2	97647	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL	m²	5,05	R\$ 2,71	R\$ 3,36	R\$ 1,51	R\$ 1,85	R\$ 7,63	R\$ 9,34	R\$ 16,97
3.3	97647	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL	m²	12,12	R\$ 2,71	R\$ 3,36	R\$ 1,51	R\$ 1,85	R\$ 18,30	R\$ 22,42	R\$ 40,72
3.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	10,10	R\$ 66,08	R\$ 81,94	R\$ 36,87	R\$ 45,07	R\$ 372,39	R\$ 455,21	R\$ 827,60
									R\$ 18.756,30	R\$ 30.494,13	R\$ 49.250,43

Responsável Técnico
Wagner Luís Altíssimo de Oliveira
Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

Nova Ramada, de Agosto de 2019