

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RAMADA
SETOR DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTARIA



Pintura e manutenção banheiros EMEF Dom Pedro I

BDI incluso nos itens 24%

Item	SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unit	Preço BDI	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR TOTAL
							m. de obra	materiais	m. de obra	materiais	
1.0							PINTURA		R\$ 17.438,86	R\$ 26.125,34	R\$ 43.564,20
1.1	COMP	LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE PAREDE EXISTENTE	m²	2234,50	R\$ 2,14	R\$ 2,65	R\$ 1,06	R\$ 1,59	R\$ 2.368,57	R\$ 3.552,86	R\$ 5.921,43
1.2	COMP	LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA EXISTENTE (PORTAS E JANELAS)	m²	155,00	R\$ 2,14	R\$ 2,65	R\$ 1,06	R\$ 1,59	R\$ 164,30	R\$ 246,45	R\$ 410,75
1.3	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	1796,80	R\$ 2,21	R\$ 2,74	R\$ 1,10	R\$ 1,64	R\$ 1.976,48	R\$ 2.946,75	R\$ 4.923,23
1.4	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	1796,80	R\$ 10,07	R\$ 12,49	R\$ 5,00	R\$ 7,49	R\$ 8.984,00	R\$ 13.458,03	R\$ 22.442,03
1.5	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	437,70	R\$ 11,22	R\$ 13,91	R\$ 5,56	R\$ 8,35	R\$ 2.433,61	R\$ 3.654,80	R\$ 6.088,41
1.6	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	155,00	R\$ 14,83	R\$ 18,39	R\$ 7,36	R\$ 11,03	R\$ 1.140,80	R\$ 1.709,65	R\$ 2.850,45
1.7	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	30,00	R\$ 24,94	R\$ 30,93	R\$ 12,37	R\$ 18,56	R\$ 371,10	R\$ 556,80	R\$ 927,90
2.0							ELÉTRICO		R\$ 117,80	R\$ 274,84	R\$ 392,64
2.1	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	4	R\$ 60,75	R\$ 75,33	R\$ 22,60	R\$ 52,73	R\$ 90,40	R\$ 210,92	R\$ 301,32
2.2	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	2	R\$ 36,82	R\$ 45,66	R\$ 13,70	R\$ 31,96	R\$ 27,40	R\$ 63,92	R\$ 91,32
3.0							REVESTIMENTOS CERÂMICOS		R\$ 5.908,48	R\$ 8.863,02	R\$ 14.771,50
3.1	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10 X 10 CM, ALINHADAS A PRUMO,	m²	30,00	R\$ 184,85	R\$ 229,21	R\$ 91,68	R\$ 137,53	R\$ 2.750,40	R\$ 4.125,90	R\$ 6.876,30
3.2	COMP	REVESTIMENTO DAS PAREDES INTERNAS COM PLACAS CERÂMICAS ESMALTADAS CLASSE A PEI 3, ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO	m²	112,95	R\$ 56,37	R\$ 69,90	R\$ 27,96	R\$ 41,94	R\$ 3.158,08	R\$ 4.737,12	R\$ 7.895,20
4.0							FORROS		R\$ 1.020,00	R\$ 1.431,21	R\$ 2.451,21
4.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	39,85	R\$ 1,33	R\$ 1,65	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 65,75	R\$ -	R\$ 65,75
4.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	41,85	R\$ 39,10	R\$ 48,48	R\$ 19,39	R\$ 29,09	R\$ 811,47	R\$ 1.217,42	R\$ 2.028,89
4.3	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	m	38,8	R\$ 7,41	R\$ 9,19	R\$ 3,68	R\$ 5,51	R\$ 142,78	R\$ 213,79	R\$ 356,57
5.0							EQUIPAMENTOS		R\$ 1.029,44	R\$ 1.544,16	R\$ 2.573,60
5.1	Cotação	BALCÃO DE BANHEIRO, DIMENSÕES 1,80x0,55M, MATERIAL MDF 18MM	Unid.	2,00	R\$ 967,74	R\$ 1.200,00	R\$ 480,00	R\$ 720,00	R\$ 960,00	R\$ 1.440,00	R\$ 2.400,00
5.2	Cotação	ESPELHO LINHA USINAGEM, ESPESURA 3 MM, NAS DIMENSÕES 1,40X0,70 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	1,00	R\$ 140,00	R\$ 173,60	R\$ 69,44	R\$ 104,16	R\$ 69,44	R\$ 104,16	R\$ 173,60

	R\$ 25.514,58	R\$ 38.238,57	R\$ 63.753,15

Responsável Técnico
Wagner Luís Altíssimo de Oliveira
Engenheiro Civil- CREA-RS227.044

Nova Ramada, de 2019