

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMP	01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN		2.869,15	2.928,23
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,42	0,00	41,61
COTAÇÃO	SICRO	CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE	CHP	2,83	202,77	202,77
COTAÇÃO	SICRO	CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE	CHP	2,83	202,77	202,77
COTAÇÃO	SICRO	CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE	CHP	2,83	202,77	202,77
COTAÇÃO	SICRO	CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE	CHP	2,83	202,77	202,77
COTAÇÃO	SICRO	CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE	CHP	2,83	202,77	202,77
COMP	02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN		2.869,15	2.928,23
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,42	0,00	41,61
COTAÇÃO	SICRO	CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE	CHP	2,83	202,77	202,77
COTAÇÃO	SICRO	CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE	CHP	2,83	202,77	202,77
COTAÇÃO	SICRO	CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE	CHP	2,83	202,77	202,77
COTAÇÃO	SICRO	CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE	CHP	2,83	202,77	202,77
COTAÇÃO	SICRO	CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE	CHP	2,83	202,77	202,77
COMP	03	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ 5,00 CM COMPACTADOS	m³		0,00	757,18
SINAPI	101023	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_03/2020_P	T	2,5548	0,00	264,48
SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0464	0,00	232,81
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,0949	0,00	90,56
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301	0,00	18,39
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0464	0,00	158,70
SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0805	0,00	139,60
SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,0607	0,00	51,27
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,1071	0,00	41,13
SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	0,0341	0,00	126,42
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0419	0,00	131,44
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,099	0,00	54,70
COMP	04	EXECUÇÃO DE PASSEIO - CALÇADA EM CONCRETO - ESP. 6,00 CM	m²		0,00	37,52
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	0,00	1,40
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354	0,00	20,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2217	0,00	20,71
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,357	0,00	17,11
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0728	0,00	321,85

16/02/2021

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

ENG. JAÍNE BIANCA FIGUR

RS 245.505