

2.2.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m ³	1,76	R\$ 385,76	R\$ 464,22	R\$ 185,69	R\$ 278,53	R\$ 326,81	R\$ 490,21	R\$ 817,02
2.2.2	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO	kg	44,40	R\$ 12,03	R\$ 14,48	R\$ 5,79	R\$ 8,69	R\$ 257,08	R\$ 385,84	R\$ 642,92
2.2.3	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	120,86	R\$ 13,71	R\$ 16,50	R\$ 6,60	R\$ 9,90	R\$ 797,68	R\$ 1.196,51	R\$ 1.994,19
2.2.4	92431	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	m ²	35,28	R\$ 46,53	R\$ 55,99	R\$ 22,40	R\$ 33,59	R\$ 790,27	R\$ 1.185,06	R\$ 1.975,33
2.3		CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS									
2.3.1	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS	m	4,70	R\$ 65,68	R\$ 79,04	R\$ 31,62	R\$ 47,42	R\$ 148,61	R\$ 222,87	R\$ 371,48
2.3.2	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	m	4,70	R\$ 73,17	R\$ 88,05	R\$ 35,22	R\$ 52,83	R\$ 165,53	R\$ 248,30	R\$ 413,83
2.3.3	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO PARA JANELAS	m	4,70	R\$ 71,63	R\$ 86,20	R\$ 34,48	R\$ 51,72	R\$ 162,06	R\$ 243,08	R\$ 405,14
2.4		MURO DE CONTENÇÃO									
2.4.1	95241	LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM	m ²	4,89	R\$ 23,33	R\$ 28,08	R\$ 9,83	R\$ 18,25	R\$ 48,07	R\$ 89,24	R\$ 137,31
2.4.2	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m ³	12,23	R\$ 549,36	R\$ 661,10	R\$ 231,39	R\$ 429,71	R\$ 2.829,90	R\$ 5.255,35	R\$ 8.085,25
2.4.3	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.	kg	110,94	R\$ 11,79	R\$ 14,19	R\$ 4,97	R\$ 9,22	R\$ 551,37	R\$ 1.022,87	R\$ 1.574,24
2.4.4	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO	kg	21,82	R\$ 12,03	R\$ 14,48	R\$ 5,07	R\$ 9,41	R\$ 110,63	R\$ 205,33	R\$ 315,96
2.4.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m ³	1,80	R\$ 385,76	R\$ 464,22	R\$ 162,48	R\$ 301,74	R\$ 292,46	R\$ 543,13	R\$ 835,59
2.4.6	92431	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA	m ²	14,40	R\$ 46,53	R\$ 55,99	R\$ 19,60	R\$ 36,39	R\$ 282,24	R\$ 524,02	R\$ 806,26
2.4.7	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m ²	40,75	34,41	R\$ 41,41	R\$ 14,49	R\$ 26,92	R\$ 590,47	R\$ 1.096,99	R\$ 1.687,46
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								R\$ 7.453,55	R\$ 11.181,38	R\$ 18.634,93
3.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO									
3.1.1	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m ²	210,85	R\$ 73,44	R\$ 88,38	R\$ 35,35	R\$ 53,03	R\$ 7.453,55	R\$ 11.181,38	R\$ 18.634,93
4	COBERTURA								R\$ 12.603,07	R\$ 18.905,31	R\$ 31.508,38
4.1		TELHAMENTO									
4.1.1	92260	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, INCLUSO IÇAMENTO.	Unid.	14,00	R\$ 441,23	R\$ 530,98	R\$ 212,39	R\$ 318,59	R\$ 2.973,46	R\$ 4.460,26	R\$ 7.433,72
4.1.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m ²	129,06	R\$ 45,38	R\$ 54,61	R\$ 21,84	R\$ 32,77	R\$ 2.818,67	R\$ 4.229,30	R\$ 7.047,97
4.1.3	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33	m	22,45	R\$ 53,86	R\$ 64,82	R\$ 25,93	R\$ 38,89	R\$ 582,13	R\$ 873,08	R\$ 1.455,21
4.1.4	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM	m	22,45	R\$ 60,31	R\$ 72,58	R\$ 29,03	R\$ 43,55	R\$ 651,72	R\$ 977,70	R\$ 1.629,42
4.1.5	94226	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO	m ²	129,06	R\$ 15,72	R\$ 18,92	R\$ 7,57	R\$ 11,35	R\$ 976,98	R\$ 1.464,83	R\$ 2.441,81

4.2		FORRO PVC									
4.2.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	109,60	R\$ 75,78	R\$ 91,19	R\$ 36,48	R\$ 54,71	R\$ 3.998,21	R\$ 5.996,22	R\$ 9.994,43
4.2.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	m	107,10	R\$ 11,68	R\$ 14,06	R\$ 5,62	R\$ 8,44	R\$ 601,90	R\$ 903,92	R\$ 1.505,82
5	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO								R\$ 9.256,32	R\$ 13.873,93	R\$ 23.130,25
5.1	87878	CHAPISCO EM PAREDES, VIGAS E PILARES, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m²	421,70	R\$ 3,73	R\$ 4,49	R\$ 1,80	R\$ 2,69	R\$ 759,06	R\$ 1.134,37	R\$ 1.893,43
5.2	87535	EMBOÇO DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2CM	m²	421,70	R\$ 24,05	R\$ 28,94	R\$ 11,58	R\$ 17,36	R\$ 4.883,29	R\$ 7.320,71	R\$ 12.204,00
5.3	87543	REBOCO DE PAREDE, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM	m²	421,70	R\$ 17,80	R\$ 21,42	R\$ 8,57	R\$ 12,85	R\$ 3.613,97	R\$ 5.418,85	R\$ 9.032,82
6	SISTEMAS DE PISOS								R\$ 4.461,82	R\$ 6.692,20	R\$ 11.154,02
6.1	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 6CM.	m²	109,60	R\$ 43,12	R\$ 51,89	R\$ 20,76	R\$ 31,13	R\$ 2.275,30	R\$ 3.411,85	R\$ 5.687,15
6.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	109,60	R\$ 37,09	R\$ 44,63	R\$ 17,85	R\$ 26,78	R\$ 1.956,36	R\$ 2.935,09	R\$ 4.891,45
6.3	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	m	4,70	R\$ 101,74	R\$ 122,43	R\$ 48,97	R\$ 73,46	R\$ 230,16	R\$ 345,26	R\$ 575,42
7	ELÉTRICO								R\$ 2.674,35	R\$ 4.006,81	R\$ 6.681,16
7.1		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS									
7.1.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	26	R\$ 12,65	R\$ 15,22	R\$ 6,09	R\$ 9,13	R\$ 158,34	R\$ 237,38	R\$ 395,72
7.1.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	115,0	R\$ 8,16	R\$ 9,82	R\$ 3,93	R\$ 5,89	R\$ 451,95	R\$ 677,35	R\$ 1.129,30
7.2		CABOS E FIOS CONDUTORES									
7.2.1	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	80,0	R\$ 15,14	R\$ 18,22	R\$ 7,29	R\$ 10,93	R\$ 583,20	R\$ 874,40	R\$ 1.457,60
7.2.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	33	R\$ 6,64	R\$ 7,99	R\$ 3,20	R\$ 4,79	R\$ 105,60	R\$ 158,07	R\$ 263,67
7.2.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	331	R\$ 4,02	R\$ 4,84	R\$ 1,94	R\$ 2,90	R\$ 642,14	R\$ 959,90	R\$ 1.602,04
7.3		ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES									
7.3.1	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	13	R\$ 37,76	R\$ 45,44	R\$ 18,18	R\$ 27,26	R\$ 236,34	R\$ 354,38	R\$ 590,72
7.3.2	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	5	R\$ 39,75	R\$ 47,84	R\$ 19,14	R\$ 28,70	R\$ 95,70	R\$ 143,50	R\$ 239,20
7.3.3	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	3	R\$ 61,23	R\$ 73,68	R\$ 29,47	R\$ 44,21	R\$ 88,41	R\$ 132,63	R\$ 221,04
7.3.4	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	1	R\$ 36,24	R\$ 43,61	R\$ 17,44	R\$ 26,17	R\$ 17,44	R\$ 26,17	R\$ 43,61

7.3.5	91997	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	17	R\$ 28,76	R\$ 34,61	R\$ 13,84	R\$ 20,77	R\$ 235,28	R\$ 353,09	R\$ 588,37
7.4		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO									
7.4.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	1	R\$ 58,44	R\$ 70,33	R\$ 28,13	R\$ 42,20	R\$ 28,13	R\$ 42,20	R\$ 70,33
7.4.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	2	R\$ 12,20	R\$ 14,68	R\$ 5,87	R\$ 8,81	R\$ 11,74	R\$ 17,62	R\$ 29,36
7.4.3	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	2	R\$ 20,86	R\$ 25,10	R\$ 10,04	R\$ 15,06	R\$ 20,08	R\$ 30,12	R\$ 50,20
8	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO								R\$ 19,16	R\$ 28,77	R\$ 47,93
8.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,5	R\$ 12,14	R\$ 14,61	R\$ 5,84	R\$ 8,77	R\$ 14,60	R\$ 21,93	R\$ 36,53
8.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	2	R\$ 4,74	R\$ 5,70	R\$ 2,28	R\$ 3,42	R\$ 4,56	R\$ 6,84	R\$ 11,40
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								R\$ 554,24	R\$ 831,07	R\$ 1.385,31
9.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO									
9.1.1	91785	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	m	28,95	R\$ 38,09	R\$ 45,84	R\$ 18,34	R\$ 27,50	R\$ 530,94	R\$ 796,13	R\$ 1.327,07
9.2		REGISTROS E OUTROS									
9.2.1	89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	1,00	R\$ 48,40	R\$ 58,24	R\$ 23,30	R\$ 34,94	R\$ 23,30	R\$ 34,94	R\$ 58,24
10	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS								R\$ 235,23	R\$ 352,85	R\$ 588,08
10.1	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	1,00	R\$ 65,12	R\$ 78,37	R\$ 31,35	R\$ 47,02	R\$ 31,35	R\$ 47,02	R\$ 78,37
10.2	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	1,00	R\$ 409,56	R\$ 492,86	R\$ 197,14	R\$ 295,72	R\$ 197,14	R\$ 295,72	R\$ 492,86
10.3	COT	TORNEIRA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Unid.	1,00	R\$ 14,00	R\$ 16,85	R\$ 6,74	R\$ 10,11	R\$ 6,74	R\$ 10,11	R\$ 16,85
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA								R\$ 1.804,08	R\$ 2.706,15	R\$ 4.510,23
11.1	91793	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	m	3,75	R\$ 80,63	R\$ 97,03	R\$ 38,81	R\$ 58,22	R\$ 145,54	R\$ 218,33	R\$ 363,87
11.2	91795	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	m	1,60	R\$ 68,81	R\$ 82,81	R\$ 33,12	R\$ 49,69	R\$ 52,99	R\$ 79,50	R\$ 132,49
11.3	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.	Unid.	1,00	R\$ 250,69	R\$ 301,68	R\$ 120,67	R\$ 181,01	R\$ 120,67	R\$ 181,01	R\$ 301,68
11.4	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L = 0,8 M.	Unid.	1,00	R\$ 1.667,56	R\$ 2.006,74	R\$ 802,70	R\$ 1.204,04	R\$ 802,70	R\$ 1.204,04	R\$ 2.006,74

11.5	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L	Unid.	1,00	R\$ 1.417,19	R\$ 1.705,45	R\$ 682,18	R\$ 1.023,27	R\$ 682,18	R\$ 1.023,27	R\$ 1.705,45
12	ESQUADRIAS								R\$ 3.844,35	R\$ 5.766,63	R\$ 9.610,98
12.1		PORTAS DE ALUMÍNIO									
12.1.1	91338	PA1: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 90x210CM	m²	5,67	R\$ 777,31	R\$ 935,41	R\$ 374,16	R\$ 561,25	R\$ 2.121,49	R\$ 3.182,29	R\$ 5.303,78
12.1.2	100702	PA2: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM QUATRO FOLHAS, COM GUARNIÇÃO, COM BARRA ANTI PANICO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DIMENSÕES 160x210CM	m²	4,2	R\$ 467,23	R\$ 562,26	R\$ 224,90	R\$ 337,36	R\$ 944,58	R\$ 1.416,91	R\$ 2.361,49
12.2		JANELAS DE ALUMÍNIO									
12.2.1	94569	JA-01 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 200x60CM COM VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m²	2,4	R\$ 533,61	R\$ 642,15	R\$ 256,86	R\$ 385,29	R\$ 616,46	R\$ 924,70	R\$ 1.541,16
12.2.2	94569	JA-02 JANELA MAXIM-AR DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES 90x70CM COM VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	m²	0,63	R\$ 533,61	R\$ 642,15	R\$ 256,86	R\$ 385,29	R\$ 161,82	R\$ 242,73	R\$ 404,55
13	PINTURA								R\$ 3.204,92	R\$ 4.798,94	R\$ 8.003,86
13.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	421,70	R\$ 2,07	R\$ 2,49	R\$ 1,00	R\$ 1,49	R\$ 421,70	R\$ 628,33	R\$ 1.050,03
13.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	421,70	R\$ 13,70	R\$ 16,49	R\$ 6,60	R\$ 9,89	R\$ 2.783,22	R\$ 4.170,61	R\$ 6.953,83
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 395,31	R\$ 592,94	R\$ 988,25
14.1	86895	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, 0,60 X 0,60 M	Unid.	1,00	R\$ 350,90	R\$ 422,27	R\$ 168,91	R\$ 253,36	R\$ 168,91	R\$ 253,36	R\$ 422,27
14.2	101965	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15CM, ESPESSURA 2CM	m	4,70	R\$ 100,07	R\$ 120,42	R\$ 48,17	R\$ 72,25	R\$ 226,40	R\$ 339,58	R\$ 565,98
									R\$ 64.088,18	R\$ 100.322,43	R\$ 164.410,61

Responsável Técnica
Jaíne Bianca Figur
Engenheiro Civil- CREA-RS245.505

Nova Ramada, 27 de Julho de 2021