

PLANTA BAIXA Demolições
A:214,23m²
esc 1:100

RESUMO DE QUANTITATIVO

LEGENDA	UN	QUANT.
Demolições divisórias	m²	101,10
Demolições alvenaria	m²	20,7
Porta a remontar	m²	8,12
Porta a ser removida	m²	10,19

MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE PORTAS – PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	TIPO	AMBIENTES
PM1	90 x 210	08	01 folha – de abrir semi-oca	Salas, banh., cozinha, almox.
PM2	90 x 210	03	01 folha – de correr semi-oca	Museu e sala de técnicas

LEGENDA DE PORTAS – PORTAS DE ALUMÍNIO


REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	TIPO	AMBIENTES
PA1	290 x 280	01	Existente remontar	Recepção
PA2	90 x 210	02	01 folhas – de abrir	Museu e sala de técnicas

LEGENDA DE JANELAS – JANELAS ALUMÍNIO

REF.	Dimensões (cm)	Á.(m²)	Quant	Á.Total (m²)	h peitoril(cm)/ Tipo	AMBIENTES
JA-1	120 x 100	1,2	01	1,2	110 cm – fixa vidro fume	Sala oficineira
JA-2	120 x 120	1,44	01	1,44	90 cm – maxim-ar	Sala de musica
JA-3	200 x 120	2,4	01	2,4	90 cm – maxim-ar	Sala de técnicas
JA-4	49 x 110	0,54	01	0,54	Parte da janela a substituir	Almoxarifado

LEGENDA DE VITRINES – VITRINES ALUMÍNIO

REF.	Dimensões (cm)	Á.(m²)	Quant	Á.Total (m²)	h peitoril(cm)/ Tipo	AMBIENTES
VI-1	80 x 300	2,4	02	4,8	0cm – parte fixa e parte maxim ar	Museu
VI-2	855 x 300	25,65	01	25,65	0cm – fixa com vidro incolor	Museu



Planta baixa Demolições; detalhamento esquadrias


OBRA: ADEQUAÇÕES PRÉDIO BIBLIOTECA/MUSEU/CRAS

PROP: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA

END: AVENIDA GUSTAVO KONIG 67, CENTRO ADMINISTRATIVO— NOVA RAMADA – RS

RESP. TÉC. JAÍNE BIANCA FIGUR
ENG. CIVIL CREA – RS 245.505

ÁREA	DATA	PRANCHA	ESCALA	SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
—	AGO/2022	04/06	indicada	



INVISTA