

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS

TRECHO	TOTAL
--------	-------

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	PREÇOS UNITARIOS		PREÇOS TOTAIS		TOTAL
				MÃO OBRA	MATERIAIS	MÃO OBRA	MATERIAIS	
	SERVIÇOS DE TERRA							
1.0	CONTRA PARTIDA							
1.1	Demarcação do patio de trabalho	m2	3.401,93	0,22	0,11	748,42	374,21	1.122,59
1.2	Serviços preliminares-limpeza e regularização	m2	3.401,93	2,8	0	9.525,40	-	9.525,40
1.3	Regularização do leito - base de cascalho	m3	1.360,77	8,4	0	11.430,48	-	11.430,47
			-	0	0			
	TOTAL ITEM 1		-	0	0	21.704,30	374,21	22.078,46
2.0	PAVIMENTAÇÃO		-	0	0			
2.1	CONTRA PARTIDA			0	0			
2.1.1	Compactação	m2	2.284,93	0,67	0	1.530,90	-	1.530,88
2.1.2	Cascalhamento das laterais	m2	-	0	0		-	-
	TOTAL 2.1		-	0	0	1.530,90	-	1.530,88
2.2	LICITAÇÃO		-	0	0			
2.2.1	Demarcação do patio da pavimentação	m2	1.139,34	0,84	0,11	957,04	125,32	1.082,26
2.2.2	Colchão de argila*	m2	1.117,00	3,36	0	3.753,12	-	3.753,12
2.2.3	Assentamento das pedras com for. de pedras	m2	1.117,00	6,16	9,52	6.880,42	10.633,84	17.514,56
2.2.4	Rejuntamento	m2	1.117,00	1,06	1,34	1.184,02	1.496,78	2.680,80
2.2.5	Limpeza final	m2	1.117,00	1,12	0,11	1.251,04	122,87	1.373,90
2.2.6	Meio fio de concreto	m	570,00	6,16	20,72	3.511,24	11.810,40	15.321,60
		m	-		-	-	-	-
	TOTAL 2.2					17.536,9600	24.189,2800	41.726,2400
	TOTAL					40.772,1600	24.563,4200	65.335,5800

* - O preço inclui somente a mão de obra para o transporte da argila na área da pavimentação, sendo seu fornecimento no local da obra por conta do município.

Custo da área calçada, incluindo o meio fio (por m²)			58,49
BDI - incluídos nos preços unitários	%		30,00

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo
 CREA: 37. 544 -D

Nova Ramada, 17.08.2014