

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - ESTÁBULOS RURAIS - 2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	BRUNO	CESAR	DERCI	EGON	ELSON	GEFONE	JOÃO	JUARES	LINO
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	SERVIÇOS DE TERRA										
1.1	CONTRA PARTIDA										
1.1.1	Demarcação do patio de trabalho	m2	182,00	231,00	245,00	149,45	229,13	290,00	180,00	231,00	225,75
1.1.2	Serviços preliminares-limpeza e regularização	m2	182,00	231,00	245,00	149,45	229,13	290,00	180,00	231,00	225,75
1.1.3	Regularização do leito - base de cascalho	m3	72,80	92,40	98,00	59,78	91,65	116,00	72,00	92,40	90,30
1.1.4											
2.0	PAVIMENTAÇÃO										
2.1.1	Compactação	m2	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	74,50	75,00	75,00	72,50
2.1.2	Cascalhamento das laterais	m2	107,00	156,00	170,00	74,45	154,13	215,50	105,00	156,00	153,25
2.0	PAVIMENTAÇÃO										
2.1	LICITAÇÃO										
2.1.1	Demarcação do patio da pavimentação	m2	76,50	76,50	76,50	76,50	76,50	75,99	76,50	76,50	73,95
2.1.2	Colchão de argila	m2	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	74,50	75,00	75,00	72,50
2.1.3	Assentamento das pedras	m2	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	74,50	75,00	75,00	72,50
2.1.4	Rejuntamento	m2	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	74,50	75,00	75,00	72,50
2.1.5	Limpeza final	m2	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	74,50	75,00	75,00	72,50
2.1.6	Meio fio de concreto	m	36,00	35,00	56,00	30,00	35,00	45,00	37,00	35,00	31,00

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo

Nova Ramada, 17.08.2014

PROPRIETÁRIOS					
LUIZ .C.F	MARCOS	MAURO	MIQUEIAS	SILVANE	WALDIR
10	11	12	13	14	15
217,00	250,00	279,00	216,00	225,00	251,60
217,00	250,00	279,00	216,00	225,00	251,60
86,80	100,00	111,60	86,40	90,00	100,64
75,00	75,00	71,00	75,00	74,00	75,00
142,00	175,00	208,00	141,00	151,00	176,60
76,50	76,50	72,42	76,50	75,48	76,50
75,00	75,00	71,00	75,00	74,00	75,00
75,00	75,00	71,00	75,00	74,00	75,00
75,00	75,00	71,00	75,00	74,00	75,00
75,00	75,00	71,00	75,00	74,00	75,00
35,00	35,00	39,00	41,00	45,00	35,00

--

Resp. Técnico: Eng. Civil Eugenio Frizzo
CREA: 37. 544 -D