

FRIZZO ENGENHARIA E SISTEMAS
 Rua Independência 106 – Santo Augusto - RS
 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 Projeto de rede de água -substituição de reservatório
 Localidade: MACIEIRA

ORÇAMENTO						
	Item	Un	Quant	Preço M.Obra	Preço Mat.	Preço tot.
1.0	RESERVATÓRIO					
	Fornecimento de reservatório metálico com torre metálica. Reservatório metálico com revestimento interno próprio para água potável com pintura isenta de toxidades, com laterais de chapa nº 11 (3,35mm) fundo e teto com chapa nº 09 (3,75 mm) de aço SAE 1.008 / 1010. O reservatório deverá ter três saídas no fundo 2 com luvas de 2" e 1 com luva 1 1/4", bem como uma entrada na lateral superior de 1 1/4". Na face superior, abertura de acesso com fechamento, dispositivo para chaveamento e diâmetro de 60 cm. A caixa será pintada externamente com tinta esmalte branca aplicada sobre pintura zarcão. A caixa deverá ter pintura do braço do município em dimensões de 60x60 cm nas cores oficiais do município. A caixa deverá ser entregue acompanhada por ART do responsável técnico pela fabricação. Capacidade de 10.000 litros. Torre metálica de treliça de ferro com altura de 6,0 m, pintada no mesmo padrão do reservatório. Instalada na localidade de Macieira neste município, inclusive fundações.	un	1,00	1.500,00	16.000,00	17.500,00
1.1						
	TOTAL DO ORÇAMENTO			1.500,00	16.000,00	17.500,00

Nova Ramada, 28 de maio de 2015

Eugênio Frizzo
 Engenheiro Civil CREA 37544
 CFC 17735680-49
 Resp. Técnico PM Nova Ramada