

MUNICIPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO NOVO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Localidade: Linha Dalsasso
Serviços: Perfuração de Poço novo na Linha Dalsasso.

Item	Un	UNITARIO		TOTAL		Preço tot.
		M.OBRA	MAT	M.OBRA	MAT	
1.0	PERFURAÇÃO DE POÇO					
1.1	Perfuração de poço artesiano diametro de 6", estimada acima de 120 metros.	150,00	14,50	60,90	2.175,00	9.135,00
1.2	Revestimento com tubo geo-mecanico- 6"	25,00	25,00	150,00	625,00	3.750,00
1.3	Teste de vasão - conforme NBR	un	1,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	TOTAL I			4.400,00	12.885,00	17.285,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO			4.400,00	12.885,00	17.285,00

NOTAS:

- a) A perfuração deverá ser executada de acordo com o Relatório Técnico emitido pela empresa GEOLAC, autora dos estudos de perfuração do poço.
b) A perfuração deverá atingir a profundidade necessária para a vasão mínima do poço que é de 5.000 litros/hora.

Nova Ramada, 20 de julho de 2015

Eugenio Frizzo
Engenheiro Civil CREA 37544
CIC 17.853.930-49
Resp. Técnico PIA Nova Ramada

Prefeitura Municipal
Nova Ramada
A P R O V O
18 SET. 2015