

MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS

			Município/UF NOVA RAMADA/RS					
Proponente MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA			Objeto REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES			Empreendimento/Apelido REFORMA DO PISO DO GINÁSIO DE ESPORTES		
CÓDIGO			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
001			RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)		M²	fev/17	SINAPI	R\$ 142,77
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO		UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI-I	6214	TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM		M2	1,050000	R\$ 66,74	R\$ 70,08
	SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014		M3	0,030000	R\$ 508,49	R\$ 15,25
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,000000	R\$ 18,26	R\$ 18,26
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,640000	R\$ 14,84	R\$ 39,18
Observações:								
CÓDIGO			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
002			LIXAMENTO DE TACOS DE MADEIRA		M²	fev/17	SINAPI	R\$ 16,32
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO		UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)		UN	5,000000	R\$ 0,63	R\$ 3,15
	SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016		CHP	0,540000	R\$ 2,57	R\$ 1,39
	SINAPI	88290	OPERADOR DE ACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,540000	R\$ 21,82	R\$ 11,78
Observações:								
CÓDIGO			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
003			PINTURA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL, DUAS DEMÃOS		M²	fev/17	SINAPI	R\$ 13,93
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO		UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI-I	7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO		L	0,180000	R\$ 21,46	R\$ 3,86
	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,350000	R\$ 18,18	R\$ 6,36
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,250000	R\$ 14,84	R\$ 3,71
Observações:								
CÓDIGO			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO		UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERENCIAL
004			PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL, DE FAIXAS DE DEMARCAÇAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.		M	fev/17	SINAPI	R\$ 9,99
	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO		UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
	SINAPI-I	7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO		L	0,030000	R\$ 21,46	R\$ 0,64
	SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M		UN	0,020000	R\$ 5,56	R\$ 0,11
	SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,100000	R\$ 18,18	R\$ 1,82
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,500000	R\$ 14,84	R\$ 7,42
Observações:								

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: LEONARDO POSTAY FRIZZO
CREA/CAU: CAU A107991-3
ART/RRT: -

Data: 16/06/2017