

FRIZZO engenharia • arquitetura • urbanismo
 RUA INDEPENDÊNCIA 110, SALA 24 - TEL: (55) 3781-1965
 EMAIL: eng.eugenio.frizzo@gmail.com
 SANTO AUGUSTO - RS
 MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA
 REFORMA DO POSTO DE SAÚDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$) MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO (R\$) MATERIAL	TOTAL UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$) MÃO DE OBRA	TOTAL (R\$) MATERIAL	TOTAL GERAL (R\$)
TOTAL											
1			REFORMA DA UBS						7.768,64	18.127,91	25.896,55
1.1			AUTOMAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM						705,73	1.646,69	2.352,42
1.1.1	Cotação	003	AUTOMAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM COM MOTOR E SEIS CONTROLES	UN	1,00	705,73	1.646,69	2.352,42	705,73	1.646,69	2.352,42
1.2			REFORMA E DIVISORIAS LEVES						4.007,60	9.353,10	13.360,70
1.2.1	Cotação	001	DIVISÓRIA SEM ÓCULO - PAREDE LISA	m²	21,30	28,68	66,92	95,60	610,88	1.425,40	2.036,28
1.2.2	Cotação	002	PORTAS NOVAS PADRÃO DIVISÓRIA COM FERRAGEM CROMADA E FECHADURA CILINDRO	UN	1,00	98,33	229,44	327,77	98,33	229,44	327,77
1.2.3	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	19,19	13,68	31,93	45,61	262,52	612,74	875,26
1.2.4	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	38,38	1,73	4,05	5,78	66,40	155,44	221,84
1.2.5	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	38,38	14,99	34,99	49,98	575,32	1.342,92	1.918,24
1.2.6	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	274,52	3,77	8,80	12,57	1.034,94	2.415,78	3.450,72
1.2.7	SINAPI	73899/2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	2,35	29,32	68,42	97,74	68,90	160,79	229,69
1.2.8	SINAPI-I	39489	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	2,00	149,19	348,10	497,29	298,38	696,20	994,58

1.2.9	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	7,56	4,92	11,48	16,40	37,20	86,79	123,99
1.2.10	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	19,43	19,65	45,86	65,51	381,80	891,06	1.272,86
1.2.11	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	104,50	4,24	9,89	14,13	443,08	1.033,51	1.476,59
1.2.12	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	13,54	9,59	22,38	31,97	129,85	303,03	432,88
1.3 REFORMA DOS BANHEIROS									2.421,77	5.649,92	8.071,69
1.3.1	SINAPI	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	4,00	5,80	13,52	19,32	23,20	54,08	77,28
1.3.2	SINAPI	85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	49,14	14,66	34,20	48,86	720,39	1.680,59	2.400,98
1.3.3	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	49,14	17,72	41,34	59,06	870,76	2.031,45	2.902,21
1.3.4	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	10,95	11,32	26,40	37,72	123,95	289,08	413,03
1.3.5	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,95	4,24	9,89	14,13	46,43	108,30	154,73
1.3.6	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	135,53	316,24	451,77	271,06	632,48	903,54
1.3.7	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	33,80	78,87	112,67	67,60	157,74	225,34
1.3.8	SINAPI-I	39489	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	2,00	149,19	348,10	497,29	298,38	696,20	994,58
1.4 ESQUADRIAS									633,54	1.478,20	2.111,74
1.4.1	SINAPI	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	3,60	36,58	85,34	121,92	131,69	307,22	438,91
1.4.2	Cotação	004	JANELA DE CORRER 4 FOLHASMÓVEIS COM TELA MOSQUITEIRA, 3,15X1,70M	UN	1,00	501,85	1.170,98	1.672,83	501,85	1.170,98	1.672,83

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária NÃO DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI NÃO DESONERADO desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: LEONARDO POSTAY FRIZZO

CREA/CAU: CAU A107991-3

Prefeito Municipal:

Nome: MARCUS JAIR BANDEIRA

Data: 12/07/2017