

MEMORIAL DESCRITIVO

A P R O V O

Em 04/08/2014

Obra: REFORMA DA UBS CENTRAL.

Proprietário: MUNICIPIO DE NOVA RAMADA.

Endereço: AV. NATAL PALMEIRO, SEDE ADMINISTRATIVA.

1. MEMORIAL DESCRITIVO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO:

1.1. CONDIÇÕES INICIAIS: Serão executados os serviços de demolição de paredes existentes, limpeza do entulho, fechamento de vãos, instalação de portas e divisórias leves, pintura e limpeza das áreas de intervenção.

1.2. ALVENARIAS: Serão executadas nas dimensões, formas e detalhes do projeto. Toda a alvenaria será de tijolos cerâmicos furados, dimensões de 9x19x39cm (espessura de 9 cm), de acordo com projetos específicos, assentados com espessura de 1,0 cm e assentados com argamassa usual traço 1:6 (cimento e areia média) dosado com fluidificante. Os vãos das esquadrias deverão ser rigorosamente controlados. Serão demolidas as paredes conforme demarcado, sendo respeitadas as dimensões de projeto e eventuais ajustes solicitados pela fiscalização.

1.3. DIVISÓRIAS LEVES: deverão ser executadas do tipo 'divilux' ou similar, com painéis cegos, devendo todas ser estruturadas com perfis padrão do fornecedor, parafusos instalados com buchas, de forma convencional, absorvendo todas as cargas atuantes.

1.4. REVESTIMENTOS:

Alvenarias serão revestidas com argamassa usual de cimento cal e areia, nos traços 1:4 para o chapisco, e 1:2:8 para massa única. O piso receberá revestimento cerâmico com placas do tipo grês de dimensões 45x45cm. Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo grês de dimensões 20x20cm.

1.5. ESQUADRIAS: será de correr, com 4 folhas em alumínio, e tela mosquiteira. Em esquadrias existentes serão colocados vidro lido transparente, 4mm, para o fechamento das mesmas.

1.6. PINTURAS: As paredes serão raspadas lixadas e perfeitamente limpas. As esquadrias de madeira receberão duas demãos de tinta esmalte fosco. As paredes rebocadas receberão pintura com duas demãos de tinta látex PVA.

A P R O V O

Em 04/07/2017

1.7. AUTOMAÇÃO DO PORTÃO: Serão instalados dois motores, com sistema de movimentação tipo cremalheira, incluindo todos os acessórios, peças e instalações elétricas necessárias para seu pleno funcionamento. Deverão ser fornecidos também seis controles remoto de acionamento.

1.8. REFORMA DOS BANHEIROS: serão retirados todos os equipamentos sanitários e feita a remoção dos azulejos e pisos. O piso receberá revestimento cerâmico, com placas tipo grês de dimensões 45x45cm. As paredes receberão revestimento cerâmico com placas do tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20cm. O teto receberá pintura com duas demãos de tinta latéx PVA. Serão instalados os equipamentos sanitários contendo vaso sanitário sifonado e lavatório, com todas as peças de instalação e acabamentos de maneira a possibilitar o pleno funcionamento das instalações.

Nova Ramada, 17 de julho de 2017



Marcus Jair Bandeira
Prefeito Municipal



Eng. Civil Eugenio Frizzo
Responsável técnico pelo projeto
CREA-RS 37.544-D